

KEGRO | DEUREN



INMETEN



MAATWERK



MONTAGE

KEGRO Inmeet- & Afhangvoorwaarden
Renovatie

Wij bieden toegang

KEGRO | DEUREN

Voor de goede orde wijzen wij u op de onderstaande voorwaarden. Deze leveren een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van de logistiek en werkzaamheden die wij voor u gaan uitvoeren. Wanneer hier van afgeweken wordt kan dit kosten tot gevolg hebben, deze kosten worden per punt benoemd en verder gespecificeerd in de bijbehorende prijslijst.

Algemeen:

1. KEGRO heeft duidelijke en volledige informatie over de bouwlocatie nodig, waaronder plattegronden, kavelnummers, het bouwstroomschema en indien relevant voor het maken van afspraken, de NAW-gegevens van bewoners.
2. KEGRO hanteert de bestaande draairichtingen van de elementen, tenzij anders aangegeven.
3. Meer- en/of minderwerk wordt alleen in behandeling genomen na uw schriftelijke bevestiging.
4. De werkplek moet voor al onze medewerkers te allen tijde veilig en vrij toegankelijk zijn. Onveilige situaties zullen direct worden gemeld en dienen direct te worden opgelost. Mocht dit niet het geval zijn, dan verlaten wij de bouwplaats. Eventueel gemaakte kosten voor verloren uren worden bij u in rekening gebracht.
5. De zogenaamde “dagproductie” en routing voor onze montageploeg stellen wij vooraf, in overleg met de uitvoerder/projectleider, met u vast. Wanneer hiervan afgeweken wordt zijn hier kosten aan verbonden op basis van nacalculatie.
6. Bij galerijflats wordt er uitgegaan van een horizontale routing. Indien een verticale routing van toepassing is, dan zal dit een meerprijs tot gevolg hebben (afhankelijk van het aantal draaiende delen per woning).
7. Bij portiekflats wordt er uitgegaan van montage per portiek. Indien een andere routing van toepassing is, dan zal dit een meerprijs tot gevolg hebben (afhankelijk van het aantal draaiende delen per woning).
8. De werkzaamheden van KEGRO kunnen alleen worden uitgevoerd als het kozijn vrij is van obstakels, zoals; steigers, kabels, slangen, beschermmateriaal en cementresten. Mocht dit niet het geval zijn op de dag van inmeten of montage, dan worden eventueel gemaakte kosten voor verloren uren in rekening gebracht. Indien deuren niet op functionaliteit kunnen worden gecontroleerd door toedoen van derden dan vervalt de afhanggarantie.
9. Als het onverantwoord is om montagewerkzaamheden uit te voeren door hygiënische omstandigheden, dan zal KEGRO deze niet uitvoeren. De montagekosten worden wel doorberekend.

KEGRO | DEUREN

- 10.** U kunt tot uiterlijk 2 weken van tevoren de deuren afroepen voor montage. Indien u binnen 48 uur voor montage de afspraak wijzigt, dan brengen wij hiervoor kosten in rekening. Tevens plannen we in overleg een nieuwe afspraak die aansluit op onze planning.
- 11.** Elektrische sluitplaten kunnen door KEGRO geleverd en gemonteerd worden. De elektrische aansluiting hiervan wordt niet door KEGRO verzorgd, hierdoor kan KEGRO geen garantie geven op een juiste functionaliteit en bij onjuist aansluiten vervalt elke garantie.
- 12.** Wanneer u bij KEGRO deuren inclusief deurdrangers besteld heeft, dan stellen we de deurdrangers eenmalig af. Gelijktijdig met de montage van de deur. Te veel weerstand door tegendruk/luchtdrukverschil in de woning kan leiden tot problemen met de deurdranger of het sluiten van de deur. Deze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van KEGRO.
- 13.** Een vrijloopdranger gemonteerd door KEGRO, dient aangesloten te worden door een E-installateur. Voor een standaard vrijloopdranger dient er een koppelbare rookmelder reeds in de woning aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is dient er een vrijloopdranger met interne rookmelder geplaatst te worden of geplaatst en nog aangesloten te worden door derden.
- 14.** In geval van renovatieprojecten is het mogelijk om een logo van de aannemer/opdrachtgever te laten plaatsen op onze aanschrijfbrieven, u dient hiervoor een logo in JPG-formaat aan te leveren aan ons.
- 16.** Indien er ramen worden aangeboden dan is dit op basis van het gebruik van door de opdrachtgever te organiseren steigers.

Inmeten:

- 17.** Kozijnen dienen vrij te zijn van obstakels en beschermingsmiddelen. Ook moeten de draaiende delen 90 graden open kunnen.
- 18.** Voor kozijnen zonder vaste onderdorpel wordt in overleg met de aannemer, onder verantwoording van de opdrachtgever, de juiste maatvoering/onderspeling vastgelegd.
- 19.** Kozijnen mogen na het inmeten niet meer vervormd worden.
- 20.** KEGRO houdt de onderspeling aan tussen de kozijnstijlen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor een oplopende vloer.
- 21.** Na het inmeten is het niet meer mogelijk om de deurspecificaties te wijzigen.

KEGRO | DEUREN

22. KEGRO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor scheluwte of getordeerde kozijnen, omdat deze kunnen leiden tot een onjuiste aansluiting van het element op het kozijn, dit kan leiden tot verminderde wind- en waterdichtheid van het element.

23. Als de inmeters van KEGRO na twee bezoeken geen werkzaamheden hebben kunnen uitvoeren, dan wordt dit adres als afgewerkt beschouwd. De inmeetkosten zullen dan worden doorberekend.

Afhangen:

24. Voor onze montageploegen geldt een maximale loopafstand van de losplaats naar de werkplek van 30 meter.

25. Er moet elektra aanwezig zijn binnen 20 meter van de werkplek (230V).

26. KEGRO verricht geen boringen t.b.v. hang en sluitmiddelen in een hardstenen dorpel. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door de aannemer en/of opdrachtgever.

27. Bestaande kozijnen worden alleen gerepareerd ter plaatse van de door KEGRO gemonteerde sluitmiddelen, tenzij anders vermeld in de order. Deze reparaties worden één keer wit gegrond.

28. Als de monteurs van KEGRO na twee bezoeken geen werkzaamheden hebben kunnen uitvoeren, dan wordt dit adres als afgewerkt beschouwd. Indien de deur gereed is wordt deze aan u geleverd. De inmeet,- en montagekosten worden doorberekend.

29. Een vlakke onderdorpel in combinatie met onderspeling kan leiden tot verminderde wind- en waterdichtheid, KEGRO is hier niet voor verantwoordelijk.

30. Na het verwijderen van eventuele tochtstrips en/of secustrips worden de gaten hiervan niet dichtgezet en niet wit gegrond.

31. Toebehoren van bewoners dienen vóór het afhangen te worden verwijderd. KEGRO plaatst deze niet terug en is niet verantwoordelijk voor deze toebehoren.

32. Reclamaties dienen binnen 2 werkdagen per mail ingediend te worden bij KEGRO. In geval van niet-naleving van deze voorwaarde, zal de reclamatie niet in behandeling worden genomen.

KEGRO | DEUREN

Verticaal transport:

- 33.** Elementen dienen door KEGRO binnen een straal van ten minste 20 meter van het verticale transportmiddel gelost te kunnen worden.
- 34.** Uitvoering van verticaal transport is standaard uitgesloten door KEGRO, tenzij anders overeengekomen. De aannemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transport van de elementen naar de juiste verdieping.
- 35.1** De aannemer/opdrachtgever zorgt voor een goederenlift die bereikbaar is met rollend materieel en exclusief beschikbaar is voor KEGRO tijdens het transport. De lift moet geschikt zijn voor het vervoeren van een bok met deuren, waarbij de deuren in de lengterichting geladen en gelost kunnen worden. De minimale afmetingen van de lift zijn 1,5 meter in de breedte en 2,5 meter in de diepte. Het beladen van de lift valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer/opdrachtgever. Als de bouwlift niet geschikt is voor het transport van de deuren, is de aannemer verantwoordelijk voor het leveren van geschikt materieel (zie punten 35.2 en 35.3) en het creëren van een veilige en voldoende grote gevelopening voor het transport.
- 35.2** De aannemer/opdrachtgever zorgt voor een verreiker, exclusief voor KEGRO, op het moment van transporteren en plaatst de bokken met deuren op de juiste verdieping.
- 35.3** De aannemer/opdrachtgever zorgt voor een kraan en een rigger, exclusief voor KEGRO, tijdens het transporteren en plaatst de deuren op de juiste verdieping. Het is niet mogelijk om de deuren veilig vanaf de bok te verplaatsen met behulp van een kraan, tenzij de bok stabiel op een vaste ondergrond staat.
- 35.4** Als de aannemer/opdrachtgever geen verticaal transport kan uitvoeren op de 3 bovenstaande methoden, dan zal er in overleg met KEGRO een alternatieve wijze bekeken worden inclusief de bijbehorende kosten.
- 36.** Alle hierboven genoemde transportmiddelen dienen gekeurd te zijn conform de dan geldende wet- en regelgeving.
- 37.** Wanneer er geen verticaal transportmiddel aanwezig of beschikbaar is zal KEGRO de gemaakte kosten en verloren uren bij de opdrachtgever in rekening brengen.
- 38.** KEGRO verzorgt het horizontale transport op de verdieping mits vrij van obstakels.
- 39.** Als KEGRO zelf elementen moet transporteren door of over de steiger, dan dient deze steiger minimaal 1.20 meter breed te zijn. Daarnaast dient het niveau van de steiger gelijk te zijn met het niveau van de werkplek.
- 40.** Alle verdiepingen moeten goed bereikbaar zijn. De deuren lossen, over en door steigers is niet toegestaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden eventueel gemaakte kosten voor verloren uren in rekening gebracht.

KEGRO | DEUREN

41.

Medewerkers van KEGRO moeten te allen tijde in staat zijn om zich verticaal door en over de steiger te verplaatsen.

42.

Het naar beneden transporteren van lege bokken (indien van toepassing) na het afhangen door KEGRO valt ook onder het verticaal transport en is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/aannemer.

Wij bieden toegang

BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl